

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.1		
4.1.2	Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-sala SMART		
4.1.3	Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.2		
4.1.4	Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala Consiliere Psihologica		
4.1.5	Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Cabinet Biologie		
4.1.6	Reabilitare fatada scoala		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0229.1] Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.1	
4.1.1.1	[0229.1.1] Lucrari de reparatii sala clasa ET.1	
4.1.1.2	[0229.1.2] Reabilitare instalatii electrice sala ET.1	
4.1.1.3	[0229.1.3] Inlocuire corpuri iluminat sala ET.1	
4.1.2	[0229.2] Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-SALA SMART	
4.1.2.1	[0229.2.1] Lucrari de reparatii sala SMART	
4.1.2.2	[0229.2.2] Reabilitare instalatii electrice sala SMART	
4.1.2.3	[0229.2.3] Inlocuire corpuri iluminat sala SMART	
4.1.3	[0229.3] Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.2	
4.1.3.1	[0229.3.1] Lucrari de reparatii sala clasa ET.2	
4.1.3.2	[0229.3.2] Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.2	
4.1.3.3	[0229.3.3] Inlocuire corpuri iluminat sala clasa ET.2	
4.1.4	[0229.4] Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala Consiliere Psihologica	
4.1.4.1	[0229.4.1] Lucrari de reparatii Sala Consiliere Psihologica	
4.1.4.2	[0229.4.2] Reabilitare instalatii electrice Sala Consiliere Psihologica	
4.1.4.3	[0229.4.3] Inlocuire corpuri iluminat Sala Consiliere Psihologica	
4.1.5	[0229.5] Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Cabinet Biologie	
4.1.5.1	[0229.5.1] Lucrari de reparatii constructii Cabinet Biologie	
4.1.5.2	[0229.5.2] Reabilitare instalatii electrice Cabinet Biologie	
4.1.5.3	[0229.5.3] Inlocuire corpuri iluminat Cabinet Biologie	
4.1.6	[0229.6] Reabilitare fatada scoala	
4.1.6.1	[0229.6.1] Reabilitare fatada scoala	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

1	2	3
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		
Beneficiar	Ofertant,	
SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE		
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007		

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.1
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.1
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari constructii				
1.1	RPCR14A# Arsul cu lampa de benz. a...vops. vechi la pereti si tamplarie	mp	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCT50A1 [RAZUIT SI SLEFUIT PERETI]	MP	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCT19A1 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MATERIALELOR *	MP	53.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRI1AA01C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRB05A25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	RPCJ05XC-01 [1] Rep.tenc.int.de 2cm,driscuite,exec.pereti sau stilliberi din b.a.cu mort.var-cim.100-t si m10-t,grun - pentru lucrari noi de tencuieli [1]	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CQ19A+ [1] TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTET PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA EXECUTAT CU UN STRAT DE PLACI DE GIPS CARTON 12.5 MM	MP	53.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CC02F1 MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	KG	80.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9.L	900598	Plasa sudata	kg	80.60	
1.10	CG01A#(7)	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment M100-T, 7 cm grosime,driscuit fin	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CG01F1 [2]	SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 1 CM GROSIME	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	RPCJ36A1 [5]	GLET DE INCARCARE PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	RPCJ36A1 [6]	GLET DE FINISARE DE 1.5 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	RPCJ72A1 [2]	SLEFUIREA SUPRAFETELOR GLETUITE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	RPCR24A1 [3]	AMORSAJ LA PERETI SI TAVANE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	RPCR08B#	VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16.L	61043481	@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR	L	31.57	
1.17	RPCJ13C1	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA	M	28.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	3528321	PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU CU PLASA	ML	28.20	
1.18	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	29.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	17000753755	Banda perimetrata +elemente imbinare	m	30.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.1

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.20	RPCK09D1	PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTER. PRIN LIPIRE CU ARA	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.20.L	2200019	FOLIE PENTRU PARCHET EVANTAI 6 MM	MP	60.02			
1.21	2200011	Parchet laminat 12 mm AC5	mp	54.61			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.22	CD09B05	PERETI GIPSCARTON 1 STR,PL. 12.5 MM/MONT.CW75/D=60 CM/GR.= 100MM	MP	6.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.23	20032569	Placa rigips rb 12,5x1200x2500 mm, tip a, muchie pro 8,27 kg	mp	6.62			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.24	TRB05A25	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.26	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	9.90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.1
STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.1
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice				
1.1	RPEE17A1 Demontare...aparate unipolare in vederea desfiint	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPEB11A1 Demontare cond fy , afy izol...1-4 mmp excl izol	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	33.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	37.74		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	EA16C1 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.11.L	5500081	DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	2.00	
1.12	EA17C1	DOZA DE APARAT	BUC	6.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,MONTAJIN GROPAT	BUC	4.04	
1.18	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	5536170	PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	1.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	EF09B1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP	BUC	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.L	5201489	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	18.00	
1.21	EC12A1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP	BUC	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	63.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.1

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.24	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	63.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.29	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		SC2 BS 10/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.1
STADIUL FIZIC: Inlocuire corpuri iluminat sala clasa ET.1
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	EE05C1 [2] Corp iluminat cu LED-uri, montata pe tavan incastrat in tavan fals	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	2750901 Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EE10K1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	3271264 CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EH01A1 Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	EH04A1 Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie- SALA SMART
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii SALA SMART
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	Lucrari constructii					
1.8	CQ19A+ [1]	TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTET PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA EXECUTAT CU UN STRAT DE PLACI DE GIPS CARTON 12.5 MM	MP	53.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.20	RPCCK09D1	PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTER. PRIN LIPIRE CU ARA	MP	46.32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.20.L	2200019	FOLIE PENTRU PARCHET EVANTAI 6 MM	MP	51.97		
1.21	2200011	Parchet laminat 12 mm AC5	mp	47.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: SC2 BS 10/7						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
 OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie- SALA SMART
 STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice SALA SMART
 Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice				
1.1	RPEE17A1 Demontare...aparate unipolare in vederea desfiint	buc	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPEB11A1 Demontare cond fy , afy izol...1-4 mmp excl izol	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	213.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	33.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	196.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	199.92		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala SMART

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.10	17000402422	Cablu electric CYYf 5x6	m	10.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	EA16C1	DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11.L	5500081	DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	2.00	
1.12	EA17C1	DOZA DE APARAT	BUC	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	EF03A1	TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	7302068	Tablou electric te 1	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,MONTAJIN GROPAT	BUC	7.07	
1.18	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	27.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	5536170	PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	27.27	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala SMART

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.20	EF09B1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP	BUC	104.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.L	5201489	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	104.00	
1.21	EC12A1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP	BUC	104.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	213.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.24	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	213.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.25	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.26	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.27	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostatului de pornire sau de reglare	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	0.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.29	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

2 Curenti slabi

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala SMART

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.1	EC09A1	Cablu coaxial	m	200.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	2852002	Cablu UTP cat 6	m	206.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	EA02A1	Tub HFT d=16mm montat îngropat	m	180.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	ED08D1	Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata îngropat	buc	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	3270168	PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45,CAT.5	BUC	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	60.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	180.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	180.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala SMART

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
2.12	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	1.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2.13	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	1.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		SC2 BS 10/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie- SALA SMART
STADIUL FIZIC: Inlocuire corpuri iluminat SALA SMART
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF20F1	Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EE05C1 [2]	Corp iluminat cu LED-uri, montata pe tavan incastrat in tavan fals	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2750901	Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	3271264	CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: SC2 BS 10/7						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.2
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.2
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari constructii				
1.1	RPCR14A# Arsul cu lampa de benz. a...vops. vechi la pereti si tamplarie	mp	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCT50A1 [RAZUIT SI SLEFUIT PERETI 2]	MP	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCT19A1 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MATERIALELOR *	MP	53.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRI1AA01C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRB05A25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	RPCJ05XC-01 [1] Rep.tenc.int.de 2cm,driscuite,exec.pereti sau stilliberi din b.a.cu mort.var-cim.100-t si m10-t,grun - pentru lucrari noi de tencuieli [1]	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CQ19A+ [1] TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTET PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA EXECUTAT CU UN STRAT DE PLACI DE GIPS CARTON 12.5 MM	MP	53.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CC02F1 MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	KG	80.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9.L	900598	Plasa sudata	kg	80.60	
1.10	CG01A#(7)	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment M100-T, 7 cm grosime,driscuit fin	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CG01F1 [2]	SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 1 CM GROSIME	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	RPCJ36A1 [5]	GLET DE INCARCARE PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	RPCJ36A1 [6]	GLET DE FINISARE DE 1.5 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	RPCJ72A1 [2]	SLEFUIREA SUPRAFETELOR GLETUITE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	RPCR24A1 [3]	AMORSAJ LA PERETI SI TAVANE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	RPCR08B#	VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16.L	61043481	@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR	L	31.57	
1.17	RPCJ13C1	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA	M	28.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	3528321	PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU CU PLASA	ML	28.20	
1.18	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	29.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	17000753755	Banda perimetrata +elemente imbinare	m	30.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii sala clasa ET.2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.20	RPCK09D1	PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTER. PRIN LIPIRE CU ARA	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.20.L	2200019	FOLIE PENTRU PARCHET EVANTAI 6 MM	MP	60.02			
1.21	2200011	Parchet laminat 12 mm AC5	mp	54.61			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.22	CD09B05	PERETI GIPSCARTON 1 STR,PL. 12.5 MM/MONT.CW75/D=60 CM/GR.= 100MM	MP	6.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.23	20032569	Placa rigips rb 12,5x1200x2500 mm, tip a, muchie pro 8,27 kg	mp	6.62			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.24	TRB05A25	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.26	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	9.90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.2
STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.2
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice				
1.1	RPEE17A1 Demontare...aparate unipolare in vederea desfiint	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPEB11A1 Demontare cond fy , afy izol...1-4 mmp excl izol	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	33.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	37.74		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	EA16C1 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.11.L	5500081	DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	2.00	
1.12	EA17C1	DOZA DE APARAT	BUC	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,MONTAJIN GROPAT	BUC	4.04	
1.18	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	5536170	PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	1.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	EF09B1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP	BUC	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.L	5201489	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	17.00	
1.21	EC12A1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP	BUC	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	63.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice sala clasa ET.2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.24	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	63.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.29	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		SC2 BS 10/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala clasa ET.2
STADIUL FIZIC: Inlocuire corpuri iluminat sala clasa ET.2
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	EE05C1 [2] Corp iluminat cu LED-uri, montata pe tavan incastrat in tavan fals	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	2750901 Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EE10K1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	3271264 CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EH01A1 Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	EH04A1 Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala Consiliere Psihologica
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii Sala Consiliere Psihologica
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari constructii				
1.1	RPCR14A# Arsul cu lampa de benz. a...vops. vechi la pereti si tamplarie	mp	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCT50A1 [RAZUIT SI SLEFUIT PERETI]	MP	41.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCT19A1 DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OARBE INCL DUSUMELELE CU RECUP MATERIALELOR *	MP	53.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TRI1AA01C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRB05A25 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	TONA	8.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	RPCJ05XC-01 [1] Rep.tenc.int.de 2cm,driscuite,exec.pereti sau stilliberi din b.a.cu mort.var-cim.100-t si m10-t,grun - pentru lucrari noi de tencuieli [1]	mp	75.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	CQ19A+ [1] TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTET PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA EXECUTAT CU UN STRAT DE PLACI DE GIPS CARTON 12.5 MM	MP	29.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CC02F1 MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN PLASTIC	KG	80.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatiiSala Consiliere Psihologica

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9.L	900598	Plasa sudata	kg	80.60	
1.10	CG01A#(7)	Strat suport pentru pardoseli executat din ...mortar ciment M100-T, 7 cm grosime,driscuit fin	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.11	CG01F1 [2]	SAPA SUPORT AUTONIVELATOARE SUB PARDOSELI DE 1 CM GROSIME	mp	53.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.12	RPCJ36A1 [5]	GLET DE INCARCARE PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	75.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.13	RPCJ36A1 [6]	GLET DE FINISARE DE 1.5 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.14	RPCJ72A1 [2]	SLEFUIREA SUPRAFETELOR GLETUITE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	RPCR24A1 [3]	AMORSAJ LA PERETI SI TAVANE	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	RPCR08B#	VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST	MP	105.24	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	3271781	vopsea lavabila ceramica	I	31.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.18	RPCJ13C1	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA	M	28.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.18.L	3528321	PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU CU PLASA	ML	28.20	
1.19	CG05A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp	m	29.70	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	17000753755	Banda perimetrata +elemente imbinare	m	30.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatiiSala Consiliere Psihologica

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.21	RPCK09D1	PARDOSELI PARCHET STEJAR,FAG PE SUPORT EXIST.CURAT.MONT.IN BENZI SIMPLE,INTER. PRIN LIPIRE CU ARA	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.21.L	2200019	FOLIE PENTRU PARCHET EVANTAI 6 MM	MP	60.02			
1.22	2200011	Parchet laminat 12 mm AC5	mp	54.61			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.23	CD09B05	PERETI GIPSCARTON 1 STR,PL. 12.5 MM/MONT.CW75/D=60 CM/GR.= 100MM	MP	7.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.24	20032569	Placa rigips rb 12,5x1200x2500 mm, tip a, muchie pro 8,27 kg	mp	7.36			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	TRB05A25	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.26	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	9.90			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	53.50			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.29	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Beneficiar			Ofertant,		
SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala Consiliere Psihologica
STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Sala Consiliere Psihologica
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice				
1.1	RPEE17A1 Demontare...aparate unipolare in vederea desfiint	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPEB11A1 Demontare cond fy , afy izol...1-4 mmp excl izol	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	90.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	35.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	35.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	55.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	56.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	EA16C1 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Sala Consiliere Psihologica

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.11.L	5500081	DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	2.00	
1.12	EA17C1	DOZA DE APARAT	BUC	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,MONTAJIN GROPAT	BUC	5.05	
1.18	ED08A1	Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	5536170	PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	4.04	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	EF09B1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP	BUC	29.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.L	5201489	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	29.00	
1.21	EC12A1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP	BUC	29.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	90.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Sala Consiliere Psihologica

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.24	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	90.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.29	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		SC2 BS 10/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Sala Consiliere Psihologica
STADIUL FIZIC: Inlocuire corpuri iluminat Sala Consiliere Psihologica
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea			
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	RPEF20F1	Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	EE05C1 [2]	Corp iluminat cu LED-uri, montata pe tavan incastrat in tavan fals	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	2750901	Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	3271264	CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia: SC2 BS 10/7						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Beneficiar			Ofertant,		
SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Cabinet Biologie
STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii constructii Cabinet Biologie
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari constructii				
1.1	RPCR14A# Arsul cu lampa de benz. a...vops. vechi la pereti si tamplarie	mp	49.98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCT50A1 [2] RAZUIT SI SLEFUIT PERETI	MP	49.98		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCJ05XC-01 [1] Rep.tenc.int.de 2cm,driscuite,exec.pereti sau stilliberi din b.a.cu mort.var-cim.100-t si m10-t,grun - pentru lucrari noi de tencuieli [1]	mp	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	CQ19A+ [1] TAVANE FALSE EXECUTATE DIN PLACI DE GIPS CARTON MONTET PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE CU TIJA CU BUCLA EXECUTAT CU UN STRAT DE PLACI DE GIPS CARTON 12.5 MM	MP	71.39		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	RPCJ36A1 [5] GLET DE INCARCARE PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	80.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	RPCJ36A1 [6] GLET DE FINISARE DE 1.5 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP	129.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	RPCJ72A1 [2] SLEFUIREA SUPRAFETELOR GLETUITE	MP	129.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	RPCR24A1 [3] AMORSAJ LA PERETI SI TAVANE	MP	129.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	RPCR08B# VOPSIT INT/EXT,CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE),2 STR,EXEC MANUAL,PE GLET IPSOS EXIST	MP	129.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii constructii Cabinet Biologie

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
1.9.L	61043481	@VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR	L	38.91			
1.10	RPCJ13C1	REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 25-35CM LA	M	28.20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.10.L	3528321	PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU CU PLASA	ML	28.20			
1.11	CD09B05	PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL. 12.5 MM/MONT.CW75/D=60 CM/GR.= 100MM	MP	6.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.12	20032569	Placa rigips rb 12,5x1200x2500 mm, tip a, muchie pro 8,27 kg	mp	6.62			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.13	TRB05A25	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.14	TRA01A15	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	TONA	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.15	CB47A1	MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP	71.39			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.16	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	3.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					
Beneficiar			Ofertant,		
SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE					
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro , e-mail: office@intersoft.ro , tel.: 0236 477.007					

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Cabinet Biologie
STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Cabinet Biologie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii electrice				
1.1	RPEE17A1 Demontare...aparate unipolare in vederea desfiint	buc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPEB11A1 Demontare cond fy , afy izol...1-4 mmp excl izol	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPEA15A1 Demontare tub prot...ip-pvc Instalatie ingrop 9-18 mm	m	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	EA02A1 Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	63.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	33.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	33.66		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	EC05A1 Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	37.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	37.74		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	EA16C1 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUC	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Cabinet Biologie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.11.L	5500081	DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	2.00	
1.12	EA17C1	DOZA DE APARAT	BUC	9.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.15	ED01A1	INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *	BUC	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.16	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17	ED08B1	PRIZA BIPOLARA DUBLA MONTATA INGROPAT EXCLUSIV DOZA DE APARAT	BUC	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.17.L	5535995	PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,MONTAJIN GROPAT	BUC	4.04	
1.18	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.19	5536170	PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	1.02	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20	EF09B1	RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB. EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT. 10 SAU 16MMP	BUC	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.20.L	5201489	PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	17.00	
1.21	EC12A1	CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP	BUC	17.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.22	RPCU10D1	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 31-40CM SECTIUNE 301-700CMP	BUC	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.23	RPCU11A2	EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE BETON SAU PIATRA	M	63.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Reabilitare instalatii electrice Cabinet Biologie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1.24	EI05C1	ACOPER.CU MORTAR CIM.A TUB.DE PROT.SI COND.PUNTE 2 TUBURI CU D<16MM MONTATE PARALEL	M	63.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.25	RPCU20A1	Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	2.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.27	EH04A1	Încercarea si verificarea electrica, a întreruptorului sau contactorului automat tripolar pîna la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostaului de pornire sau de reglare	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.28	TRB05B17	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale comode peste 25 kg distanta 70m	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
1.29	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	0.30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		SC2 BS 10/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
OBIECTUL: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie-Cabinet Biologie
STADIUL FIZIC: Inlocuire corpuri iluminat Cabinet Biologie
Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	RPEF20F1 Demontare...corp iluminat fluorescent	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	EE05C1 [2] Corp iluminat cu LED-uri, montata pe tavan incastrat in tavan fals	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	2750901 Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	6.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EE10K1 Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la intreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	3271264 CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	1.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	EH01A1 Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	EH04A1 Încercarea si verificarea electrica, a..aparatajelor	buc	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
 OBIECTUL: Reabilitare fatada scoala
 STADIUL FIZIC: Reabilitare fatada scoala
 Beneficiar: ORAS BAI A SPRIE

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	J.M.	Cantitatea				
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
1	AUT7606A1 [1] Schela metalica tubulara de exterior 11-13,5t [2]	mp	231.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
2	CFB07A+ [3] Termosistem profesional -polistiren EPS 80 gros.max.8-10mm, greut.max.25kg/mp [1]	mp	80.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
3	20029115 Dibluri universale insurubate, STR-U-2G 135mm, Baumit UniversalDubel, 100buc./cutie	buc	476.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
4	20029029 Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, 10 cm,	mp	88.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
5	RPCJ54XA Spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	mp	151.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
6	CF28B01+ [2] Tencuieli decorative siliconice aplicate manual pe suprafete cu tencuieli pe beton -un strat grund de fond si un strat tencuiala siliconica Kober [1]	mp	231.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
7	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	7.00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:							
Recapitulatia: SC2 BS 10/7							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Total Inclusiv Cheltuieli directe:							
Cheltuieli indirecte							
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:							
Profit							
Total Inclusiv Beneficiu:							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIJA SPRIE

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2601101 @BANDA ETANSARE AUTOADEZIVA STICKFLEX ALU LAT=0.50 M.	M	392.39			PretReferinta	0.29
2	6607555 @BANDA GARNITURA B=95 MM	ML	34.97			PretReferinta	0.02
3	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DESTICLA)	ML	83.19			PretReferinta	0.00
4	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	94.64			PretReferinta	0.09
5	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP	264.21			Furnizor DocLib	3.30
6	6307231 @PROFIL CD 27 X 60 X 27	ML	340.07			PretReferinta	0.68
7	6307236 @PROFIL CW 75	ML	45.79			PretReferinta	0.14
8	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC	467.03			PretReferinta	0.47
9	61043481 @VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR	L	102.05			PretReferinta	0.17
10	6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c.	kg	2.02			DataConstruct	0.00
11	20028968 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi termoizolante, Cesal 25 kg/ambalaj	kg	440.00				0.44
12	20028975 Adeziv-masa de spaclu pt. placi termoizolante (1 strat NIVELARE +1 strat ARMARE/SPACLUIRE), Cesal, 25 kg/ambalaj	kg	320.00				0.32
13	5904782 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCALP 60	KG	1.85			Furnizor DocLib	0.00
14	3272131 AMORSA BETON CONTACT	KG	105.13			PretReferinta	0.11
15	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3.99			DataConstruct	3.99
16	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SIBETOANE DELA RETEA	MC	11.40			PretReferinta	11.41
17	6109872 Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	4.46			DataConstruct	0.00
18	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	1.00			DataConstruct	0.00
19	17000753755 Banda perimetrata +elemente imbinare	m	90.90			DataConstruct	0.01
20	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	26.21			DataConstruct	0.02
21	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	1.08			DataConstruct	0.00
22	6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R75 NORMALA S 176	L	2.95			PretReferinta	0.00
23	5893438 Bolt constr.genofix inel vent.b OLC45 D = 20 * 50	buc	20.00			DataConstruct	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
24	2010053 BOLT DE ANCORAJ IN TAVANE DINBETON ARMAT 6X35 MM	BUC	340.07			PretReferinta	0.07
25	7306661 Bumbac de sters	kg	11.55			DataConstruct	0.01
26	7306661 Bumbac de sters	kg	14.03			DataConstruct	0.01
27	17000326190 Cablu cyyf 3x1.5	m	170.34			PretReferinta	0.02
28	3270189 CABLU CYYF 3X2,5	M	369.24			PretReferinta	1.11
29	17000402422 Cablu electric CYYf 5x6	m	10.20			PretReferinta	0.00
30	2852002 Cablu UTP cat 6	m	206.00			Pret_Meu	0.02
31	7308499 Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	buc	20.00			DataConstruct	0.00
32	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	1.78			DataConstruct	0.00
33	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M30 SACI S 1500	KG	1,117.96			PretReferinta	1.13
34	7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DEORICE CULOARE	KG	0.83			PretReferinta	0.00
35	5503362 CLEME MORSETE	BUC	185.00			PretReferinta	0.00
36	5500689 Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	5.00			DataConstruct	0.00
37	2750901 Corp iluminat LED 50W/4000K 600X600X30	buc	30.00			Pret_Meu	0.15
38	3271264 CORP ILUMINAT SIGURANTA " EXIT"	BUC	5.00			PretReferinta	0.01
39	4117813 Cot pantzer fonta filet pentru tub ipe dn. 16 mm	buc	168.00			DataConstruct	0.02
40	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.54			DataConstruct	0.00
41	5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70OL34 S 2111	KG	2.17			PretReferinta	0.00
42	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	80.00			DataConstruct	0.01
43	20029115 Dibluri universale insurubate, STR-U-2G 135mm, Baumit UniversalDubel, 100buc./cutie	buc	476.00			DataConstruct	0.02
44	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	2.02			DataConstruct	0.00
45	6719093 DISTANTIER DIN MASE PLASTICEPENTRU POZITIONARE ARMATURI INBETON PENTRU GRINZI	BUC	72.54			Furnizor DocLib	0.00
46	5500081 DOZA PENTRU TEVI DE INSTALATII DN4 TOLI	BUC	10.00			Furnizor DocLib	0.08
47	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURIIIZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC	94.00			Furnizor DocLib	0.01
48	2918639 DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATILUNGIME=1,8- 5M CLASAA	MC	0.19			Furnizor DocLib	0.16
49	2010054 ELEMENT DE PRINDERE IN CRUCEPENTRU CD	BUC	601.66			PretReferinta	0.12
50	2200019 FOLIE PENTRU PARCHET EVANTAI 6MM	MP	232.04			Furnizor DocLib	0.00
51	3272127 GLET FINISARE	KG	668.13			PretReferinta	0.67
52	3272126 GLET INCARCARE	KG	915.00			PretReferinta	0.92
53	6101234 Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	3.12			DataConstruct	0.00

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
54	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderența suportului inaintea tencuielilor decorative,	kg	72.77				0.07
55	6001537 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI23X30 GR 16 S1581	BUC	334.07			Furnizor DocLib	0.01
56	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, S 545/1	kg	12.05			DataConstruct	0.01
57	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1	KG	41.44			Furnizor DocLib	0.04
58	3272129 MORTAR AUTONIVELANT	KG	2,407.50			PretReferinta	2.41
59	20018088 Mortar de ciment - var M 100 - T	mc	12.36			DataConstruct	29.91
60	2101163 Mortar goldband	kg	61.00			DataConstruct	0.06
61	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.02			DataConstruct	0.03
62	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SILACURI 0,0-7,0 MM	MC	3.73			PretReferinta	5.02
63	2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS438 D= 6MM	KG	2.42			PretReferinta	0.00
64	5201489 PAPUC STANTAT DIN CUPRU PENTRU CONDUCTOARE CUPRU 12X15 MMP	BUC	185.00			Furnizor DocLib	0.00
65	2200011 Parchet laminat 12 mm AC5	mp	211.08			Pret_Meu	3.17
66	6829942 Perie de sarma	buc	20.97			DataConstruct	0.01
67	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	9.00			DataConstruct	0.00
68	6001965 PINZA PENTRU SLEFUIT USCATA CARBURA SILICIU NEARMATA 23X30 GR40 FOI S1582	BUC	24.60			Furnizor DocLib	0.00
69	5842972 Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	buc	20.00			DataConstruct	0.00
70	5840558 PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M16 GR. 5 S 922	BUC	4.00			PretReferinta	0.00
71	2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII1FATA NETEDA 1830X1700X6,0 S6986	MC	0.03			Furnizor DocLib	0.03
72	20032569 Placa rigips rb 12,5x1200x2500 mm, tip a, muchie pro 8,27 kg	mp	27.22			DataConstruct	0.23
73	20029029 Placi termoizolante de fatada, polistiren expandat EPS-AF-80, 10 cm,	mp	88.00			DataConstruct	0.15
74	20029159 Plasa fibra de sticla pt.armare, profesionala-gr.specif.165g/m², rola 50mp	mp	88.00				0.01
75	900598 Plasa sudata	kg	241.80			PretReferinta	0.24
76	6110443 Prenadez 400 nii 2829-74	kg	6.24			DataConstruct	0.01
77	5535995 PRIZA BIPOLARA DUBLA CAPACAMINOPLAST,250V/10A,M ONTAJINGROPAT	BUC	24.24			Furnizor DocLib	0.00
78	3270168 PRIZA COMUNICATIE DATE RJ-45,CAT.5	BUC	60.00			PretReferinta	0.02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
79	5536170 PRIZA DUBLA SCHUKO MONTAJ PTETANS	BUC	34.37			PretReferinta	0.01
80	3271778 PROFIL CD60 0.6MM	M	1,046.36			PretReferinta	1.05
81	3528321 PROFIL DE COLT DIN ALUMINIU CU PLASA	ML	112.80			Furnizor DocLib	0.01
82	6720170 Profil UW 75/50x0,6mm, sina de ghidaj, Rigips	m	21.55			DataConstruct	0.02
83	3270785 PROFILE METALICE GIPS CARTON UD30, LA 3M GROSIME 0,5, TABLAZINCATA	M	235.43			PretReferinta	0.13
84	5882257 SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METALA M 18 OL34 S 5200	KG	0.04			PretReferinta	0.00
85	9191000399 schela metalica de exterior 11-13,5t	mp	231.00			Pret_Meu	0.02
86	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12OL32 S 889	KG	0.24			Furnizor DocLib	0.00
87	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	0.36			DataConstruct	0.00
88	3805372 SIRMA MOALE ZINCATA D= 2 OL32 S889	KG	0.98			Furnizor DocLib	0.00
89	5801814 Surub 212/3,5-25 mm	buc	699.30			DataConstruct	0.00
90	3270165 SURUB AUTOFILETANT CU CAP PLAT SISAIBA, ZINCAT 4.2X25	BUC	4,447.03			PretReferinta	0.89
91	5836777 Surub cu cap inecat crestat l 3 x 40 f1 s 1452	buc	60.00			DataConstruct	0.00
92	5836777 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X40 F1 S 1452	BUC	20.00			Furnizor DocLib	0.00
93	5827702 SURUB PENTRU FUNDATII GROSOLAN AM 16X 200 GR. 4.8 S 2350	BUC	4.00			Furnizor DocLib	0.00
94	7302068 Tablou electric te 1	buc	1.00			DataConstruct	0.10
95	2012903 Tencuiala decorativa siliconata 1.5 mm structurata	kg	727.65				0.73
96	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	26.95			DataConstruct	0.00
97	2010066 TIRANT-TIJA CU BUCLA 125 MM	BUC	418.54			PretReferinta	0.04
98	6704488 Tub izolat tip i.p.e. (pantzer) 16 stas 6990	m	688.80			DataConstruct	0.06
99	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.00			DataConstruct	0.00
100	3271781 vopsea lavabila ceramica	l	31.60			Pret_Meu	0.03
101	20010013 Material marunt	%				DataConstruct	
TOTAL				lei			70.54
				euro			

Beneficiar

SCOALA GIMNAZIALA BAI A SPRIE

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10700 DULGHER CONSTRUCTII	111.31			
2	21031 Electronist	48.00			
3	11100 FIERAR BETON	6.77			
4	11251 Finisor mase plastice	26.73			
5	11551 Instalator electrician	734.24			
6	11611 INSTALATOR SANITAR	418.15			
7	12161 IPSOSAR	893.38			
8	12300 Izolator termic	184.00			
9	12631 MOZAICAR	351.50			
10	39921 MUNCITOR DESERVIRE	52.32			
11	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ	131.75			
12	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	154.57			
13	19911 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ	43.33			
14	19721 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE MATERIALE	8.61			
15	49 Muncitor necalificat	125.33			
16	12721 PARCHETAR	271.45			
17	13421 ZIDAR	128.79			
18	67 Zidar-rosar tencuitor	808.25			
19	13341 ZUGRAV VOPSITOR	659.57			
20	20000120 Zugrav-vopsitor	462.00			
Total ore manopera:		5,620.04			
TOTAL			lei		
			euro		

Beneficiar
SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 4803	Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	11.00		
2 7301	BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	2.62		
3 3825	INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE(MASE SPACLU)+EL-COMPR.2,	9.63		
4 3817	Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	46.55		
Total ore utilaje:		69.79		
TOTAL			lei	
			euro	

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE

OBIECTIV: Lucrari reparatii la Scoala Gimnaziala Baia Sprie
Beneficiar: ORAS BAIA SPRIE

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	29.70				
2	TRA01A15 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.	12.00				
3	TRA01A05P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	24.60				
4	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	7.00				
5	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	2.50				
TOTAL					lei	
					euro	

Beneficiar

Ofertant,

SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE